

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	KUNSTGRAS BURGUM				
1	VOORBEREIDENDE & OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
10	VOORBEREIDENDEWERKZAAMHEDEN				
101	inrichten werkterrein				
101010	Toepassen rijplaten, werkterrein en depot	EUR		N	
101020	Toepassen bouwhekken tbv depot.	EUR		N	
101030	Toepassen bouwhekken tbv afsluiten terrein.	EUR		N	
102	Kabels en leidingen				
1020	<u>Proefsleuven</u>				
102010	Graven en aanvullen proefsleuven	m	40,00V		
11	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
110	Verharding				
1100	<u>Elementenverharding</u>				
110010	Opbreken betonstraatstenen KF.	m2	34,00V		
110020	Opbreken straatbaksteen DF.	m2	37,00V		
1101	<u>Kantopsluiting 10x20</u>				
110110	Opbreken betonbanden 100x200mm.	m	192,00V		
111	Verlichting				
1110	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
111010	Buiten werking zetten lichtmasten.	EUR		N	
111020	Ontkoppelen en verwijderen trace grondkabels	m	620,00V		
1111	<u>Veldverlichting</u>				
111110	verwijderen lichtmast. (sportveld verlichting)	st	2,00V		
111120	verwijderen lichtmast. (sportveld verlichting)	st	9,00V		
111130	Opnemen lichtmast. (t.b.v. hergebruik)	st	6,00V		
111140	verwijderen lichtmast. (sportveld verlichting)	st	1,00V		
112	Sportveld inrichting				
112010	Verwijderen grondpot doel incl. betonpoer	st	4,00N		
112020	Verwijderen hoekvlagkokers, incl. afvoer en stort	st	12,00N		
113	Groenvoorziening				
113010	Schonen terrein gedurende grondwerkzaamheden.	EUR		N	
2	GRONDWERKZAAMHEDEN				
20	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
200010	Maaien grasveld	are	81,50V		
200020	Maaien gewas.	are	15,00V		
200030	Affrezen toplaag sportveld.	are	74,50V		
200040	Frezen.	are	7,00V		
200050	Frezen sportveld.	are	89,50V		
21	GROND ONTGRAVEN				
210	Grond ontgraven uit bestaand greppel				
210010	Gr. ontgr. uit bestaande greppel	m3	40,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212	Grond ontgraven uit nieuw cunet				
212010	Grond ontgr. uit cunet materieelpad, dik 0,14 m	m3	8,00V		
212020	Grond ontgr. uit cunet doelopstelpak, dik 0,30 m	m3	48,00V		
22	GROND VERWERKEN				
2200	<u>Grond verwerken in cunet ca. 0,30 m</u>				
220010	Grond verwerken in cunet verhardingen	m3	218,00V		
220020	Grond verwerken in cunet verhardingen doelopst.	m3	42,00V		
2201	<u>Grond verwerken in cunet ca. 0,38 m</u>				
220110	Grond verwerken in cunet betonplaten	m3	73,50V		
2202	<u>Grond verwerken in cunet materieelpad 0,42 m</u>				
220210	Grond verwerken in cunet materieelpad	m3	23,00V		
2203	<u>Grond verwerken in terrein</u>				
220320	Grond verwerken in terrein, west zijde veld	m3	230,00V		
220340	Grond verwerken in ontgraven greppel	m3	61,00V		
220350	Grond verwerken in ontgraven greppel	m3	19,00V		
23	GROND VERVOEREN				
2300	<u>Grond vervoeren binnen werkterrein</u>				
230020	Grond vervoeren.	m3	238,00V		
3	KABELS EN LEIDINGEN				
31	DRAINGESYSTEEM				
310	Horizontale drainage h.o.h. 4 m				
310010	Aanbrengen drainage ø65 mm, incl. grondwerk	m	2.175,50V		
310020	Aanbrengen ontl.drain. ø60 mm, incl. grondwerk	m	80,00V		
310030	Aanbrengen ontluchttingsput in verharding	st	2,00V		
311	Drainage afvoerleiding				
311010	Aanbrengen PVC-buis.	m	78,00V		
311030	Aanbrengen PE-hulpstuk. verloop t-stuk 45°	st	1,00V		
312	Controleputten				
312010	Leveren en verwerken verzamelput, 3 aansl.	st	18,00N		
312020	Leveren en verwerken verzamelput, 3 aansl.	st	1,00N		
314	Overige bijkomende werkzaamheden				
314010	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	2.175,50N		
314020	Opstellen rapportage doorsteken drainage	EUR	N		
314030	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	80,00N		
32	HWA-AFVOERLEIDING				
3200	<u>HWA afvoerleiding</u>				
320010	Aanbrengen PVC-buis 125 mm.	m	215,00V		
320020	Aanbrengen PVC-buis 125 mm.	m	32,00V		
320030	Aanbrengen PVC-buis 315.	m	5,00V		
3201	<u>Hulpstukken</u>				
320110	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	32,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320120	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	16,00V		
320130	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	16,00V		
320140	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	3,00V		
3202	<u>Leveren en aanbrengen straatkolken</u>				
320210	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	16,00V		
3203	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
320310	Reinigen kolken.	st	18,00V		
320320	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	292,00V		
33	FILTERPUT				
330010	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
34	INSPECTIEPUT				
340010	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00V		
340020	Inspectieput plaatsen in bestaande HWA.	EUR	N		
35	PUTRAND				
350010	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00V		
4	VERHARDINGEN				
401	Voorbereidende werkzaamheden				
401010	Afwerken zandbed.	m2	910,00V		
402	Elementenverharding				
402010	Aanbrengen betontegels, 300x300x45 mm	m2	560,00V		
402020	Aanbrengen betontegels, 300x150x45 mm	m2	25,00V		
402030	Aanbrengen betontegels, 300x300x45 mm strek	m2	20,00V		
402040	Aanstraten betonstraatstenen naar veldhoogte	EUR	N		
402050	Aanstraten betonstraatstenen naar veldhoogte	EUR	N		
402060	Aanstraten straatbaksteen naar veldhoogte	EUR	N		
402070	Aanbrengen betonstraatstenen KF 80.	m2	46,00V		
403	Molgoot				
403010	Aanbrengen molgoot verdiepte betontegel.	m	255,00V		
404	Kantopsluiting				
404010	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200. Herg.	m	76,00V		
404020	Aanbrengen gazonband kwartrond van beton 10x20.	m	200,00V		
404030	Aanbrengen gazonband kwartrond van beton 10x20 90.	m	1,40V		
404050	Aanbrengen opsluitbanden van beton 10x20 R3..	m	5,50V		
4048	<u>Pasmaken opsluitbanden</u>				
404810	Pasmaken van opsluitbanden 1000x200 mm, zagen	st	6,00V		
404820	Pasmaken van gazonbanden 100x200 mm, zagen	st	6,00V		
405	Walk-off constructie				
4050	<u>Walk-off constructie, mateieelpoort 3 x 1</u>				
405010	Leveren en aanbrengen walk-off constructie	st	1,00N		
4051	<u>Walk-off constructie, materieelpoort 3x2</u>				
405110	Leveren en aanbrengen walk-off constructie	st	2,00N		
406	Prefab betonplaat				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
406010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	390,00N		
406020	Zagen betonverharding.	EUR	N		
406070	Vullen van voegen.	m	195,00V		
408	Leverantie bestratingsmateriaal				
4080	<u>Leverantie bestratingsmateriaal, elementverharding</u>				
408010	Leveren betontegels, 300x300x45 mm.	st	10.325,00V		
408020	Leveren betontegels, 300x150x45 mm.	st	555,00V		
408060	Leveren betonstraatstenen KF 80.	st	2.150,00V		
4081	<u>Leverantie bestratingsmateriaal, kantopsluiting</u>				
408110	Leveren rechte opsluitband van beton 100x200.	st	185,00V		
408120	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton 90°	st	8,00V		
408130	Leveren rechte gazonband kwartrond beton 10x20.	st	200,00V		
408140	Leveren hulpstuk -gazonband van beton-.90°	st	2,00V		
408150	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton R3.	st	8,00V		
5	KUNSTGRASCONSTRUCTIE				
501	Onderbouw				
501010	Profileren van oppervlakken.	m2	8.911,00N		
501020	Aanbrengen onderbouw.	m2	8.644,00N		
502	Sporttechnische laag				
502010	Aanbrengen sporttechnische laag.	m2	8.720,00N		
502020	Aanbrengen shockpad	m2	8.720,00N		
503	Toplaag				
503010	Aanbrengen toplaag.	m2	8.720,00N		
503020	Aanbrengen infil, EPDM	m2	8.720,00V		
503030	Aanbrengen instructiebord gebruiksrichtlijnen	st	3,00V		
6	INRICHTINGSWERKEN				
600	Hekwerken				
6001	<u>Ballenvangers 5,00m</u>				
600110	Lev. aanbr ballenvanger, 5,0 m. hoog	m	50,00N		
6002	<u>Leunhekwerk</u>				
600210	Leveren en verwerken. leunhekwerk.	m	377,00V		
600220	Leveren en aanbrengen reclamerail +INFILL GAURD.	m	362,00V		
600230	Leveren en aanbrengen reclamerail (bovenrail).	m	362,00N		
600250	Aanbrengen kantplank materieelpoorten.	m	9,00V		
6003	<u>Poorten</u>				
600310	Leveren en verwerken dubbele draaipoort.	st	3,00N		
601	Speelveldinrichting				
601010	Leveren en aanbrengen voetbaldoel	st	2,00N		
601020	Leveren en verwerken hoekvlaggen	st	4,00N		
602	Terreininrichting				
602010	Leveren en aanbrengen afvalbak	st	8,00V		
7	NAZORG EN HERSTELWERKZAAMHEDEN				
71	HERSTEL WERKSTROKEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
710010	Frezen, terrein	are	7,00V		
710020	Egaliseren, terrein	are	7,00V		
710030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	700,00V		
710040	Zaaien, recreatieve grasvelden, sportveldmengsel	are	7,00V		
8	WERK ALGEMENE AARD				
80	ALGEMENE VOORZIENINGEN				
800010	Uitzetwerk digitaal.	keer	500,00N		
800020	Aanleveren opleverdossier.	EUR	N		
800030	Vervaardigen revisietekeningen	EUR	N		
81	KEURINGEN EN COÖRDINATIE				
810010	Coördinatie keuring kunstgrasveld voetbal	EUR	N		
810020	Controlemeting cunet kunstgrasveld	EUR	N		
810030	Controle meting kunstgrasveld	EUR	N		
83	TER BESCHIKKING STELLEN				
831	Ter beschikking stellen werknemers				
831010	T.b.s. werknemer.	uur	16,00V		
831020	T.b.s. werknemer.	uur	24,00V		
832	Ter beschikking stellen materieel				
832010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	16,00V		
832020	T.b.s. wiellader.	uur	4,00V		
832030	T.b.s. tractor.	uur	8,00V		
832040	T.b.s. vrachtauto.	uur	4,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van werkterrein. EUR				
910020	Opruimen van werkterrein. EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost.	EUR	7.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				